Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

Α/Α	Ειδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
1	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	1.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Γ	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.3	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ	
3	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	1.5	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Γ	
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	1.6	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Γ	
5	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	1.7	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Γ	
6	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	1.8	ΥΔΡ ΚΠΤ-7.06-Γ	
7	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	1.14	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.2-Γ	
8	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	1.16	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.01-Γ	
9	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	1.17	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.01.01.Μ-Γ	
10	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	1.18	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.05.Μ-Γ	
11	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	1.19	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.10-Γ	
12	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	1.20	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.04.Μ-Γ	
13	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0			

Α/Α	Ειδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	HP	1.22	ΥΔΡ ΚΠΤ-6.01.01.03-Γ	
1	**ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ**			
1	Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN <= 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 Μ	5.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-9.32.01-Γ	
	ΑΓΩΓΟΙ			
1	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 16 atm	3.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.51-	
2	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 16 atm	3.3	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.50-	
3	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 16 atm	3.2	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.47-	
4	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm	3.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.46-	
5	Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	3.9	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.17.01-Γ	
6	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	3.11	ΥΔΡ ΚΠΤ-13.03.03.07-	
7	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	3.12	ΥΔΡ ΚΠΤ-13.03.03.05-	
8	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	3.13	ΥΔΡ ΚΠΤ-13.03.03.03-	
9	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	3.10	ΥΔΡ ΚΠΤ-13.03.03.02-	
10	Πυροσβεστικός κρουνός DN80 (2 x 2 1/2''), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση.	3.15	ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01Π	
11	Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (έως PE DN32/16ATM) με την τοποθέτηση ή			

Α/Α	Ειδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή με το υδρόμετρο)	3.16	ΥΔΡ ΝΕΟ-16.11	
12	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης με υφιστάμενο από οποιοδήποτε υλικό, με χρήση ειδικών τεμαχίων, για ανεξαρτήτου διαμέτρου υφιστάμενο αγωγό	3.17	ΥΔΡ ΚΠΤ-ΑΣ4	
13	Ακύρωση παλαιού αγωγού	3.18	ΥΔΡ ΚΠΤ-ΑΣ5	
14	Εγκαταστάσεις αντλιοστασίων	3.19	ΗΛΜ ΝΕΤ-65.10.1	
	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ			
1	ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ : Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης αφανών διαρροών σε δίκτυα ύδρευσεις οικισμών	;4.1	ΗΜΧ 627Ν.ΝΕΟ	
2	Ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης	;4.2	ΗΛΜ Ν21.10Ν	
3	ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ : τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός εγκατασεων εξωτερικού υδραγωγείο (γεωτρήσεις, δεξαμενές, μονάδες επεξεργασίας ύδατος).	;4.3	ΗΜΧ 627Ν.ΝΕΟ.2	

ErgoWin

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από OLYMPIA TASKARI
Ημερομηνία: 2021.12.28

Ολυμπία Τασκάρη
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑ.Δ.Δ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GEORGIOS POLITIS
Ημερομηνία: 2021.12.28 14:43:13

Γεώργιος Πολίτης
Αρχιτεκτων Μηχανικός